

山西运城农业职业技术学院拼装式阳光板日光温室内部硬化及预埋工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

年 月 日

山西运城农业职业技术学院拼装式阳光板日光温室内部硬化及预埋工程 工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人： \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人： \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间： \_\_\_\_\_

复核时间： \_\_\_\_\_

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山西运城农业职业技术学院拼装式阳光板日光温室内部硬化及预埋工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
		整个项目						
1	010101007001	管沟土方	管沟开挖	m	244			
2	010103001001	回填方	管沟回填	m <sup>3</sup>	61			
3	031001006001	塑料管	PVC 20	m	24			
4	031001006002	塑料管	PVC 32	m	20			
5	031001006003	塑料管	PVC 40	m	16			
6	031001006004	塑料管	PVC 50	m	140			
7	031001006005	塑料管	PVC 63	m	44			
8	031003001001	螺纹阀门	PVC 20球阀	个	5			
9	031003001002	螺纹阀门	PVC 32球阀	个	2			
10	031003001003	螺纹阀门	PVC 40球阀	个	3			
11	031003001004	螺纹阀门	PVC 50球阀	个	4			
12	031003001005	螺纹阀门	PVC 63球阀	个	2			
13	031003002001	螺纹法兰阀门	电磁阀32	个	2			
14	031003002002	螺纹法兰阀门	电磁阀50	个	2			
15	030503004001	控制箱	阀门箱14寸	套	2			
16	030411004001	配线	电磁阀电源线RVV2*1.5	m	280			
17	030411004002	配线	营养液池水泵电源线RVV4*2.5+1*1	m	35			
18	030411004003	配线	废液回收池水泵电源线RVV2*1.5	m	20			
19	030411004004	配线	排污泵浮球阀电源线RVV2*1.5	m	55			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：山西运城农业职业技术学院拼装式阳光板日光温室内部硬化及预埋工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
20	030411001001	配管	穿线管PVC32	m	190			
21	010507006001	营养液池	营养液池：8m <sup>3</sup> /个	座	2			
22	040203007002	水泥混凝土	灌溉中心和管控中心设备基础硬化 混凝土强度等级：C20 厚度：20cm 混凝土二次转运：把商混用小推车由大棚外运送至大棚内	m <sup>2</sup>	87.5			
23	040203007001	水泥混凝土	耳房和道路硬化 混凝土强度等级：C15 厚度：10cm 混凝土二次转运：把商混用小推车由大棚外运送至大棚内	m <sup>2</sup>	532.5			
24	010201002001	园艺地布	白色PE编织布	m <sup>2</sup>	218			
		措施项目						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：山西运城农业职业技术学院拼装式阳光板日光温室内部硬化及预埋工程

标段：

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
2	011707001002	临时设施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
3	011707001003	环境保护费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
4	011707002001	夜间施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
5	011707004001	材料二次搬运费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
6	011707005001	冬雨季施工增加费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
7	01B001	工程定位复测、工程点交、场地清理费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：山西运城农业职业技术学院拼装式阳光板日光温室内部硬化及预埋工程

标段：

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
8	01B002	室内环境污染物检测费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
9	01B003	检测试验费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
10	01B004	常态化疫情防控措施费	分部分项直接费+分部分项主材费+分部分项设备费+技术措施项目直接费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费-只取税金项预算价合计-不取费项预算价合计					
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



